

Peças para montagem hidráulica

Item	Descrição	Quant.
01	Tubo flange / Ponta PN-10 DN-250mm L=1,76 m	02
02	Válvula de gaveta flangeada cabeçote PN-10 DN-250mm corpo curto	02
03	Tubo flangeado PN-10 DN-250mm L=0,20 m	04
04	Junta de desmontagem PN-10 DN-250mm	02
05	Redução flangeado PN-10 DN-250mm x DN-200mm	02
06	Conjunto Moto-Bomba Anfibia 40CV - Fornecida/instalada p/ Demsur	02
07	Redução flangeado PN-10 DN-300mm x DN-200mm	02
08	Junta de desmontagem PN-10 DN-300mm	02
09	Tubo flangeado PN-10 DN-300mm L=0,20 m	03
10	Válvula de retenção axial de fechamento rápido PN-40 DN-300mm	03
11	Válvula de gaveta flangeada cabeçote PN-10 DN-300mm corpo curto	02
12	Tê de Redução F.F. flangeado PN-10 DN-300mm x DN-100mm	02
13	Ventosa tríplice função flangeada PN-10 DN-100mm	02
14	Curva 45° flangeada PN-10 DN-150mm	01
15	Flange cego PN-10 DN-300mm com abertura de rosca DN-12"	01
16	Tubo Ponta/Ponta PN-10 DN-300mm L=1,07 m	01
17	Junção flangeada PN-10 DN-300mm	01
18	Tubo Ponta/Ponta PN-10 DN-300mm L=1,18 m	01
19	Mangote Flexivel P/ Sucção c/ Pressão 610mm/Hg DN-250mm L=5,00 m	02
20	Curva 90° flangeada PN-10 DN-250mm	02
21	Valvula de Pé C/ Crivo flangeada DN-250mm	02
22	Balsa em estrutura de aço	02
23	Tubo Flangeado PN-10 DN-300mm L=6,00	02
24	Junção Flangeado c/ Redução PN-10 DN-300mm x DN-250mm	01
25	Redução flangeada PN-10 DN-300mm x DN-150mm	01
26	Curva 45° flangeada PN-10 DN-150mm	01
27	Tê de Redução F.F. flangeado PN-10 DN-250mm x DN-100mm	01
28	Válvula de gaveta flangeada volante PN-10 DN-100mm	02

DEMSUR

DEMSUR
Departamento Municipal de Saneamento Urbano

AP - 466

LOCAL DA OBRA
Projeto de nova captação do Rio Preto, Casa de bombas elevatórias e locação das duas balsas menores. Município de MURIAÉ - Minas Gerais, local da implantação da obra localiza-se às margens do Rio Preto, endereço próximo à Br - 356.

MURIAÉ–MG

EXTENSÃO OU ÁREA	ESCALA	DATA
1.583,00m²	INDICADA	16/05/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENGº CIVIL CREA 2014140455/D–RJ	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL

FORMATO A3